

**RETIFICAÇÃO 8. ANEXOS DIVERSOS COMPLEMENTARES II – (REPROGRAMAÇÃO DA PREFEITURA)**  
**ANEXOS DIVERSOS COMPLEMENTARES II – (REPROGRAMAÇÃO DA PREFEITURA)**

 <p>ESTADO DO AMAPÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</p>			
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2</b>			
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO-PLANILHA ORÇAMENTO- PARA RECURSO PRÓPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.526,41	74,196%
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 9.225,44	25,804%
<b>Valores totais</b>		R\$ 35.751,86	<b>100,00%</b>

		<p>ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI</p>		<p><b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2</b></p>			
				<p>REF: SINAPI-03/2015 BDI-27%</p>			
<b>PLANILHA ORÇAMENTO- PARA RECURSO PRÓPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP</b>							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVONIZADA	M²	6,00	419,72	2518,33
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	100,00	47,45	4.744,72
1.3	93584	SINAPI/04-2019	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	30,00	642,11	19.263,36
			<b>Subtotal</b>				<b>26.526,41</b>
<b>10</b>			<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>				
<b>10.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>				
10.1.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	m²	297,02	31,06	9.225,44
			<b>Subtotal</b>				<b>9.225,44</b>
			<b>Custo TOTAL com BDI incluso</b>				
			<b>Subtotal</b>				<b>35.751,85</b>
<b>TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAL E OITENTA E SEIS CENTAVOS.</b>							

		<p>ESTADO DO AMAPÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</p>									
<b>PLANILHA ORÇAMENTO- PARA RECURSO PRÓPRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI-AP</b>											
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 3											
<b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	26.526,41	100,00%	80%	20%						
				21.221,13	5.305,28						
10	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>	9.225,44	100,00%				20%	15%	50%	15%	
							1.845,09	1.383,82	4.612,72	1.383,82	
<b>Valores totais</b>		<b>35.751,85</b>	<b>100,00%</b>	21.221,13	5.305,28		1.845,09	1.383,82	4.612,72	1.383,82	