



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA DO JARI**

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DO ARUÃS NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI.**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

**1.1 OBJETO DOS SERVIÇOS:** CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO ARUÃS NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI

**1.2 OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

**1.3 LOCAL:** COMUNIDADE DO ARUÃS, MUNICÍPIO DE VITORIA DO JARI

**1.4 PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**1.5 CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA DO JARI.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

O Presente Memorial descreve sucintamente as soluções arquitetônicas adotadas para a Construção de uma Unidade Básica de Saúde, no Município de Vitória do Jari na Comunidade do Aruãs, Estado do Amapá.

A concepção do projeto partiu de um estilo arquitetônico funcional, adotando características de modernas. Utilizando uma área total construída de 215,12 m<sup>2</sup>. A área possui todas as condições favoráveis para a implantação desta obra, considerando as dimensões de área e as condições já existentes, de ventilação, insolação. Foram considerados no projeto adequações de acessibilidade a todas as dependências da edificação.

A obra contempla o seguinte programa de necessidades: Recepção e espera, sala de curativo, dois consultórios, administração, Sala de vacina, Sala de procedimentos, Consultório odontológico, Sala de utilidade e apoio de esterilização, depósito de lixo, Sala de reunião, Área de serviço, DML, Copa e lavabos masculino e feminino.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI**

A construção do prédio Unidade de Saúde será em: estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos cerâmicos; cobertura em telhas fibrocimento e estrutura em madeira de lei; acabamento das paredes em massa e tinta acrílica, copa, depósito de lixo e área de serviço que serão providos de revestimento cerâmico até 1,80m de altura; esquadrias em alumínio e vidro, portas em madeira, exceto a porta de entrada principal que será em vidro temperado 8mm; pavimentação com piso cerâmico

Vitoria do Jari ,30 de abril de 2019

---

Poliana Reis

Arquiteta e Urbanista